



**Comune di Tenero-Contra**

Via Stazione 7  
6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50  
www.tenero-contra.ch  
municipio@tenero-contra.ch

Tenero, 21 marzo 2025  
Risoluzione municipale: 186 del 17 marzo 2025

**Municipio di Tenero-Contra**

## **MESSAGGIO MUNICIPALE 2 DEL 2025**

**Richiesta di un credito CHF 157'000.- per le opere di spurgo dei loculi colombari e l'allestimento dei nuovi loculi cinerari presso il cimitero di Tenero**



*Commissioni competenti:*

- *Edilizia e opere pubbliche;*
- *Gestione.*

Stimate Consigliere,  
Stimati Consiglieri,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo per esame e approvazione la richiesta di credito per l'intervento di spurgo dei 48 loculi colombari esistenti e la loro conversione in 144 loculi cinerari presso il cimitero di Tenero.

### **Premessa**

Attualmente, il cimitero di Tenero dispone lungo la parete a nord di 2 blocchi colombari contenenti un totale di 48 loculi destinati alla deposizione di feretri. In conformità alla Legge sanitaria cantonale (LSan), il Dipartimento della Socialità non autorizza la creazione di nuovi colombari e raccomanda i Comuni che dispongono ancora di colombari attivi a provvedere allo spurgo e alla conversione degli stessi.



Lungo la parete a sud del cimitero, ai lati dell'entrata principale, sono invece presenti 180 cinerari. I due primi blocchi di 90 cellette (lato sinistro dell'entrata) furono costruiti nel 1977, mentre gli altri due, pure di 90 cellette (lato destro), sono stati realizzati nel 1995.

Nel mese di giugno 2011 il Consiglio comunale concedeva un credito di CHF 117'000.- per la formazione di due nuovi blocchi cinerari affacciati simmetricamente ai due esistenti, per un totale di 90 nuove cellette, e lo spurgo delle tombe nel settore dei bambini. Nel corso del 2011 è stato realizzato il primo nuovo blocco cinerario, posto a destra dell'entrata del cimitero, con un risultato piuttosto criticato dalla popolazione. Lo spazio tra il blocco realizzato nel 1995 e quello appena realizzato aveva uno spazio ristretto e poco illuminato. Anche lo spurgo delle tombe dei bambini, notificato ai familiari ed esposto all'entrata del cimitero, aveva suscitato molta amarezza, oltre al rammarico delle famiglie coinvolte. Per queste ragioni, i lavori furono interrotti e il secondo blocco cinerario non venne mai realizzato.

Nel corso del 2019, con un nuovo credito di CHF 99'600.- concesso dal Legislativo a dicembre 2016, venne realizzato un nuovo muro perimetrale ad est del cimitero, contenente 90 cellette, e l'ultimo blocco cinerario realizzato nel 2011 venne quindi demolito. Per congiungere il nuovo blocco con quello esistente, le prime tre cellette del vecchio cinerario sono state sacrificate e le urne collocate

nel nuovo blocco. Ad oggi sono quindi presenti, a sud e a est del cimitero, un totale di 267 loculi per la deposizione a muro di urne.

Nel medesimo Messaggio Municipale del 2016, venne inoltre formulata la richiesta di prevedere la possibilità di adibire settori del cimitero per la sepoltura delle ceneri, all'interno di piccole tombe uniformi (dimensioni 75 x 75 cm). Questo nuovo settore, che può ospitare 104 tombe, è oggi presente a destra dell'entrata principale al posto del blocco cinerario realizzato nel 2011 e successivamente demolito.

Il Municipio e l'Ufficio tecnico si sono inoltre chinati sulla possibilità di approfittare dei lavori per rendere il cimitero agibile anche per persone disabili. Questa possibilità è stata scartata per via della conformazione stessa del cimitero, su più livelli e con più accessi, che imporrebbe anche la costruzione di lunghe rampe, con relativi costi al momento non stimati.

### **Situazione esistente**

I due blocchi colombari attualmente esistenti ospitano 48 feretri, di cui la maggior parte (41 su 48) beneficiano di concessioni ormai scadute. Sebbene alcune concessioni siano ancora in auge, i nuovi disposti di legge richiedono comunque al Municipio di procedere con lo spurgo di tutte le salme. Una volta completato lo spurgo, le 48 nicchie colombarie potranno essere riconvertite per altri utilizzi.

Per quanto concerne invece lo spazio a disposizione per la deposizione delle urne cinerarie, si riscontra una sempre minor disponibilità. Ad oggi, il cimitero di Tenero dispone dei seguenti spazi:

- 267 loculi per la deposizione a muro di urne, di cui solo 32 attualmente liberi;
- 120 loculi per la sepoltura delle urne (30 già costruiti), di cui 11 occupati.

Sulla base della media fondata sulle richieste degli ultimi tre anni, emerge una domanda di circa 20 nuovi loculi all'anno. Di questi, unicamente il 5% delle richieste riguarda loculi per la sepoltura delle urne. Considerando i margini attuali, la disponibilità di spazi per la deposizione delle urne a muro si esaurirà entro 1,5 - 2 anni, rendendo necessario un intervento immediato per soddisfare le esigenze future. Da qui la richiesta di trasformazione delle nicchie colombarie in loculi per la deposizione di urne cinerarie.

### **Progetto**

L'obiettivo principale è lo spurgo dei 48 loculi colombari esistenti e la loro trasformazione in 144 nuovi loculi cinerari, con particolare attenzione alla sicurezza igienica e al rispetto delle normative vigenti. Il lavoro verrà eseguito in 2 distinte fasi.

#### Fase 1: spurgo colombario e cremazione salme


La procedura di spurgo prevede, in primo luogo, la rimozione delle lastre frontali in marmo di ciascun loculo, con un'attenzione particolare al preventivo distacco delle fotoceramiche, al fine di preservare tali elementi commemorativi. Successivamente, si procederà con la demolizione del tavolato interno dei loculi e con il conseguente smaltimento degli inerti, nel rigoroso rispetto delle normative ambientali vigenti. La fase successiva consisterà poi nell'esumazione dei feretri, che sarà eseguita con la massima cura e nel pieno rispetto della dignità dei defunti. Infine, i feretri in zinco saranno aperti avvalendosi di apposite attrezzature, in conformità con le più stringenti misure di sicurezza igienico-sanitarie.

Le salme saranno trasferite in nuovi feretri, idonei per il trasporto al crematorio e per la relativa cremazione. I vecchi feretri, realizzati in legno e zinco, saranno smaltiti in conformità con le normative vigenti, utilizzando mezzi autorizzati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Al termine delle operazioni di spurgo, i sepolcreti saranno scrupolosamente puliti e riportati alle condizioni originali, pronti per la fase successiva di trasformazione.

### Fase 2: trasformazione in blocchi cinerari

Ogni loculo spurgato sarà trasformato in quattro loculi cinerari (vedasi immagine sotto), con la creazione di divisioni interne per separare i nuovi loculi. Questo permetterà la creazione di 144 nuovi loculi della dimensione sufficiente per ospitare un massimo di 2 urne. I lavori prevedono la realizzazione di un fondo e del rivestimento delle fasce centrali in granito Verde Serpentino, scelto per la sua durabilità e bellezza. Le nuove lastre frontali saranno realizzate in travertino levigato, per garantire un aspetto elegante e rispettoso dell'ambiente cimiteriale.



Poiché la fila superiore dei colombari risulta troppo alta per permettere la deposizione delle urne, si propone, dopo lo spurgo, di trasformare in loculi cinerari esclusivamente le prime tre file di colombari, partendo dal basso. In questo modo, verrebbero creati 144 nuovi loculi cinerari, garantendo un margine di disponibilità di almeno 10 anni. La parte superiore verrà sigillata per ottenere un'estetica che si integri armoniosamente nel contesto.

### **Costi e incidenza finanziaria**

Il costo complessivo degli interventi di spurgo e trasformazione del colombario in nuovi loculi cinerari ammonta a circa CHF 157'000.- (IVA 8.1% inclusa). Di seguito un dettaglio della stima delle principali voci di spesa:

<b>Parte d'opera</b>	<b>Tot. CHF</b>
Opere di spurgo dei 48 colombari	50'000.-
Cremazioni	30'000.-
Allestimento nuovi loculi (con progetto annesso)	58'000.-
Imprevisti 5%	6'900.-
<b>Totale (IVA esclusa)</b>	<b>144'900.-</b>
IVA 8.1% e arrotondamento	12'100.-
<b>TOTALE (IVA 8.1% inclusa)</b>	<b>157'000.-</b>

L'opera rientra nella categoria "Altre opere del genio civile", da ammortizzare in un periodo compreso tra 20 e 50 anni, da valutare caso per caso. Nel caso concreto l'opera si ammortizzerà in un periodo di 35 anni, con un ammortamento annuo stimato a CHF 4'500.- a carico del conto economico.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

- 1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 157'000.- per le opere di spurgo dei loculi colombari e l'allestimento dei nuovi loculi cinerari presso il cimitero di Tenero.**
- 2. Il credito decade se non utilizzato entro 3 anni dalla presente decisione.**

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA  
Il Sindaco:                      Il Segretario:  
f.to Graziano Crugnola    f.to Nicola Varetta